

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

/adaptacja pomieszczeń na gabinety /

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - 11 szt.
2. Wykucie z muru podokienników - 2,2 mb.
3. Rozebranie okładziny ściennej z płytek - 81,37 m²
4. Rozebranie posadzek z płytek - 42,49 m²
5. Skucie nierówności na ścianach - 52,20 m²
6. Skucie nierówności betonu na podłogach - 42,49 m²
7. Rozbiórka elementów betonowych(winda) -5,06 m³
8. Przesklepienie otworów drzwiowych - 0,09 m³
9. Osadzenie nadproży - 3,0 mb
10. Rozkucie otworów drzwiowych - 0,25 m³
11. Wywóz gruzu i utylizacja -9,49 m³
12. Uzupełnienie płyt stropowych -0,6 m³
13. Uzupełnienie tynków ścian i sufitów -84,16 m²
14. Obsadzenie parapetów okiennych -6 szt.
15. Obsadzenie drzwi systemowych -16,36m² /9 szt/
16. Zeskrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów -268,73m²
17. Szpachlowanie ścian i sufitów - 390,13 m²
18. Malowanie ścian i sufitów -446,09 m²
19. Zerwanie wykładziny podłogowej -9,70 m²
20. Wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach - 55,0m²
21. Uzupełnienie ścian /zamurowanie otworów/ - 0,3m³
22. Posadzki z paneli - 55,0 m²
23. Posadzka z wykładziny rulonowej -23,66 m²

24. Wykucie i zaprawienie bruzd	-106,60mb.
25. Demontaż rurociągów kanalizacyjnych z podejściami	9mb.
26. Demontaż umywalek z bateriami	-2 kpl.
27. Demontaż rurociągów wodnych	-21 mb
28. Demontaż kanałów wentylacyjnych	- 1 kpl.
29. Rurociągi wody zimnej i ciepłej z podejściami	- 42mb.
30. Montaż baterii umywalkowych stojących	-3 kpl.
31. Montaż rurociągów kanalizacyjnych	-10 mb.
32. Montaż umywalek z półnogami	- 3 kpl.
33. Montaż klimatyzatorów	- 4 kpl.
34. Rurociągi c.o	-4,0mb.
35. Montaż grzejników płytowych c.o. z zaworami	- 2 kpl.
36. Demontaż osprzętu elektrycznego	-24 kpl.
37. Układanie przewodów elektrycznych	-390 mb.
38. Montaż gniazdek p/t	-19 kpl.
39. Montaż wyłączników p/t	- 3 kpl.
40. Montaż opraw typu LED	- 16 kpl.
41. Montaż opraw LED ewakuacyjnych	- 3 kpl.
42. Montaż czujek ruchu	- 3 kpl.